

VINTER KONSULENTERNE FOR BYGGE OG ANLÆG

Tjekliste:

Typiske vinterforanstaltninger <i>Mange foranstaltninger er fælles for flere områder. Det er tilstræbt at placere de enkelte foranstaltninger under det emne, der vurderes at være vigtigst. Foranstaltninger fælles for flere områder er generelt medtaget under "Byggepladsforanstaltninger"</i>	Vinterforanstaltninger		Ikke vinterforanstaltninger
	Årstidsbestemte	Vejrligsbestemte	
Byggepladsforanstaltninger			
Udendørs orienteringsbelysning (inkl. stillads, tag m.v.)	X		
Indendørs orienteringsbelysning i rum med dagslystilgang	X		
Orienteringsbelysning i rum uden dagslystilgang			X
Arbejdsbelysning	X		
Frostsikring af entreprenørens vandforsyning og afløb til skurby	X		
Frostsikring af entreprenørens vandforsyning til produktion	X		
Frostsikring af bygherrens installationer		X	
Opvarmning af entreprenørens egen skurby			X
Leje af materialecontainere			X
Isolering og/eller opvarmning af materialecontainer		X	
Læskærmning eller overdækning af stationære arbejdssteder (rundsav m.v.)	X		
Etablering og vedligeholdelse af færdselsarealer (sommerekvalitet)			X
Etablering af vinterbetingede interimsveje	X		
Retablering af vinterbeskadede færdselsarealer og materialeoplagspladser	X		
Afvanding af byggepladsens permanente færdsels- og oplagsarealer			X
Afvanding af udgravninger, byggegruber og lignende for nedbør		X	
Afvanding af udgravninger, byggegruber og lignende for grundvand			X
Snerydning, grusning og saltning (inkl. stillads, tag m.v.)		X	
Afdækning af materialer for nedbør (undtaget bygherrelevance)	X		
Frostsikring af materialer		X	
Frostsikring af maskiner			X
Inddækning af stillads	X		
Foranstaltninger ved jord- og kloakarbejde			
Afdækning af tilfyldningsjord for at undgå opblødning	X		
Frostsikring af tilfyldningsjord, -grus og lignende		X	
Frostsikring af udgravninger, skrænter og lignende		X	
Frostsikring af jord, hvor frysning kan medføre skader på konstruktioner		X	
Opbrydning af frostskorpe		X	
Udskiftning af uegnet tilbagefyldsjord		X	
Forbedring af uegnet tilbagefyldsjord med kalk eller andre materialer		X	
Forbedring og udskiftning af vinterødelagt bund		X	
Udlægning af jernplader eller lignende nødvendiggjort af forringet bæreevne		X	
Frostsikring af eksisterende ledningsføringer		X	
Foranstaltninger ved betonarbejde			
Varm beton		X	
Generelt vintertillæg fra betonproducenterne for levering i vinterperioden	X		
Isolering af forme		X	
Afdækning af forme og forskallingsmaterialer mod nedbør		X	
Ekstra forskallingstid op til 2 x "sommertid"			X
Ekstra forskallingstid over 2 x "sommertid"		X	

VINTER KONSULENTERNE FOR BYGGE OG ANLÆG

	Vinterforanstaltninger		Ikke vinterfor- anstalt- ninger
	Årstids- bestemte	Vejrligs- bestemte	
Foranstaltninger ved betonarbejde			
Frostsikring af fuger, f.eks. ved anvendelse af varmetråde		X	
Frostsikring af tilslagsmaterialer		X	
Isolering mod frost af udstøbt beton		X	
Isolering af tilstødende konstruktioner (ved støbning)		X	
Frostsikring af konstruktioner		X	
Tørholdelse af byggegrube		X	
Køling af beton			X
Foranstaltninger ved murerarbejde			
Varmt vand til mørtel inkl. isolering af slanger m.m.		X	
Varmer sten		X	
Tilsætning af frysepunktssænkende midler til mørtel - materialer		X	
Fjernelse af sne fra murværkets overflade inden arbejdet fortsættes	X		
Afdækning af murværk mod nedbør	X		
Frostsikring af murværk		X	
Foranstaltninger ved tagarbejde			
Renovering: Sikring af eksisterende bygning mod nedbør			X
Afdækning af ny tagkonstruktion mod nedbør og frost		X	
Afdækning af tag for at undgå tørring af tagpap		X	
Interimslukning af tagpap med bitumenstrimler - ad hoc		X	
Støvsugning og svabring af vand		X	
Tørring af tag		X	
Bortledning af regn og smeltevand		X	
Foranstaltninger ved indendørsarbejde			
Midlertidig tætning af etageadskillelser og/eller tagkonstruktion	X		
Bortledning af regn- og smeltevand fra etagedæk	X		
Interimslukning af facadeåbninger	X		
Opvarmning og ventilation for konditionsmæssig udførelse		X	
Udtørring af nedbørsfugt	X		
Udtørring af konstruktionsfugt			X